

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w m. Józefów gm. Zwolen na działkach o nr ewid. 115, 116, 117, 158, 329 o długości 992,0 m i szerokości nawierzchni 4,0 m

branża drogowa

Lp.	podstawa wyceny SST	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Kod CPV45100000-8		
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych $0,223+0,436+0,295+0,038=0,992$	km	0,992
		PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0		
2	D-02.00.01	Wykonanie koryta drogi na głębokość 24 cm z odwozem urobku poza teren budowy na odległość do 3 km $(140,0*0,5*2)+(210,0*0,5*2)+(160,0*0,5*2)+(13,8+13,8+4,0+4,0)=545,6 \text{ m}^2$	m2	545,60
3	D-04.04.02	Wykonanie poszerzenia podbudowy kamiennej z mieszanki sortoawnej KSM 0/63 grubości 24 cm po zagęszczeniu $(140,0*0,5*2)+(210,0*0,5*2)+(160,0*0,5*2)+(13,8+13,8+4,0+4,0)=545,6 \text{ m}^2$	m2	545,60
4	D-04.01.01	Wykonanie profilowania istniejącej podbudowy równiarką i walcem drogowym $(992,0*3,5)+13,8+13,8+4,0+4,0=3507,60 \text{ m}^2$	m2	3 507,60
5	D-04.03-01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową na całej szerokości jezdni $(992,0*4,1)*2+(13,8+13,8+4,0+4,0)=8170,0 \text{ m}^2$	m2	8 170,00
		NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0		
6	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej AC16W50-70 dla ruchu KR1 grubości 4cm $(992,0*4,1)+(13,8+13,8+4,0+4,0)=4102,8 \text{ m}^2$	m2	4 102,80
7	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfalt. AC11S50/70 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm jezdni główna $(992*4,0)+(13,8+13,8+4,0+4,0)=4003,6$	m2	4 003,60
		ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233000-9		
8	D-02.01.01	Wykonanie poboczy drogi z mieszanki niesortowanej 0/31 wraz z zagęszczeniem szerokości średniej 0,5m i grubości 12 cm $(992*0,5*2)=992,0 \text{ m}^2$	m2	992,00
9	D-07.02.01	Ustawienie tablic znaków drogowych A- 7 szt 1 , D-1 szt 2	szt	3,00
10	D-07.02.01	Ustawienie tablic znaków T-6 szt 2	szt	2,00
11	D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur fi 50 mm wraz z wykonaniem fundamentu szt 3	szt	3,00