

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w m Józefów gm Zwoleń na działkach o nr ewid. 115, 116, 117, 158, 329 o długości 992,0 mb i szerokości nawierzchni 4,0 m**

Lp.	podstawa wyceny SST	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość	cena jedn. netto	wartość netto
		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Kod CPV45100000-8</b>				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych	km	0,992		
		<b>PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0</b>				
2	D-02.00.01	Wykonanie koryta drogi na głębokość 24 cm z odwozem urobku poza teren budowy na odległość do 3 km	m2	475,60		
3	D-04.04.02	Wykonanie poszerzenia podbudowy kamiennej z mieszanki sortoawnej KSM 0/63 grubości 24 cm po zagęszczeniu	m2	475,60		
4	D-04.01.01	Wykonanie profilowania istniejącej podbudowy równiarką i walcem drogowym	m2	3 472,00		
5	D-04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową na całej szerokości jezdni	m2	8 134,40		
		<b>NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0</b>				
6	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej AC16W50-70 dla ruchu KR1 grubości 4cm	m2	4 102,80		
7	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfalt. AC11S50/70 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm jezdni	m2	4 003,60		
		<b>ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233000-9</b>				
8	D-02.01.01	Wykonanie poboczy drogi z mieszanki niesortowanej 0/31 wraz z zagęszczeniem szerokości średniej 0,5m i grubości 12 cm	m2	992,00		
9	D-07.02.01	Ustawienie tablic znaków drogowych A- 7 szt 1 , D-1 szt 2	szt	3,00		
10	D-07.02.01	Ustawienie tablic znaków T-6 szt 2	szt	2,00		
11	D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur fi 50 mm wraz z wykonaniem fundamentu szt 3	szt	3,00		
					<b>RAZEM netto:</b>	
					<b>Podatek VAT 23%</b>	
					<b>RAZEM BRUTTO:</b>	

Słownie:  
Data

.....  
podpis osoby upoważnionej