

Zwoleń, dn.02.04.2015r.

Zamawiający:  
Gmina Zwoleń  
Plac Kochanowskiego 1,  
26-700 Zwoleń  
tel. 048 6762210, fax 048 6762418,  
www.zwolen.pl  
e-mail: przetargi@zwolen.pl

RG-ZP-271.07.15

### WYJAŚNIENIE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego.**”

Numer ogłoszenia o zamówienia **z dnia 42991-2015r z dnia 26.03.2015**

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), wyjaśniam, co następuje:

1. Na rynku średnica studzienek inspekcyjnych z tworzyw wyrażana jest w formie średnicy wewnętrznej DN/ID lub średnicy zewnętrznej DN/OD. Prosimy o doprecyzowanie wymagań dla studzienki 425

Odp.

Średnica wewnętrzna DN/ID winna wynosić 425.

2. Część producentów dla studzienek 425 stosuje włązy o wymiarze 315 ,mm, co powoduje zmniejszenie prześwitu w studni i utrudnia / uniemożliwia eksploatację sieci kanalizacyjnej. Czy Zamawiający dopuści takie zwieńczenie?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza takiego zwieńczenia.

3. Jakie są wymagania odnośnie konfiguracji kinet studni DN 425 – czy wystarczą kinety przelotowe i zbiorcze pod kątem 45 st. Lub 90 st. Czy wymagane są również kinety kątowe do zmiany kierunku?

Odp.

Nie wymagane są kinety kątowe do zmiany kierunku.

4. Na rynku są różne standardy wykonania stanowiących zwieńczenie studzienek. Czy Zamawiający dopuści włązy bez wymaganych normą PN-EN 124 certyfikatów wydanych przez stronę trzecią (np. IO) ?

Odp.

Włązy winny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 124 i posiadać certyfikat.

5. Czy Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia zgodności z norma systemową PN-EN 476 oraz normą wycofaną bez zastąpienia normą krajową PN-B 10729?  
Obecnie dokumentami odniesienia określającymi sposób oceny zgodności studzienek

tworzywowych jest norma PN-EN 13598-2. Studzienki tworzywowe wprowadzone do obrotu jako wyroby budowlane są automatycznie zgodne z normami systemowymi, w tym wypadku norma PN-EN 476.

Odp.

Studzienki winny być zgodne z normą PN/EN 476.

6. Czy w ramach inwestycji przewidziane są drzewa do wycięcia? Jeżeli tak, to prosimy o informacje, kto jest odpowiedzialny za uzyskanie zezwoleń administracyjnych na ich wycinkę oraz kto poniesie koszty związane z uzyskaniem zezwoleń i sama wycinka?

Odp.

Zgodnie z przedmiarem robót poz. 1.2 i 1.3 Roboty pomiarowe ST 00-01. Zezwolenie na wycinkę drzew jest po stronie Zamawiającego i właściciela działki.

7. Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych?. Jeżeli tak, to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej uchwały Rady Gminy z podanymi wysokościami stawek za zajęcie pasa drogowego.

Odp. Ulica Słowackiego jest drogą powiatową, której zarządcą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu przy ul. Doktora Perzyny 86.

8. Proszę o informacje w jaki sposób będą rozliczane ewentualne roboty dodatkowe, nie ujęte w dokumentacji projektowej, siwz, specyfikacjach technicznych, projekcie, których nie można przewidzieć na tym etapie postępowania.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca musi przewidzieć wszystkie roboty konieczne do wykonania, w celu oddania kanalizacji do użytkowania. Wycena jest ryczałtowa i nie ma żadnego dodatkowego rozliczenia.

9. Prosimy o informacje czy w ofercie należy uwzględnić adaptacje istniejący szamb. Jeżeli tak, prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej w przedmiarze.

Odp. Nie ma adaptacji szamb.

10. Czy zamawiający będzie wymagał kamerowania kanału, jeżeli tak to prosimy o wskazanie pozycji w przedmiarze, gdzie należy to skalkulować?.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

10. Proszę o potwierdzenie, że położony światłowód w 2014 wzdłuż ul. Słowackiego nie pokrywa się z trasą zaprojektowanej kanalizacji .

Odp. Światłowód jest w trakcie realizacji, dlatego nie jest jeszcze zainwentaryzowany. Może pokrywać się tylko przy przejściach sieci na drugą stronę drogi ( przejścia poprzeczne ).

11. Proszę o potwierdzenie ze po stronie zamawiającego jest ewentualnie przeprojektowanie odcinków w przypadku nałożenia się na siebie sieci kanalizacyjnych i światłowodu.

Odp. Światłowód nie pokrywa się z siecią kanalizacji sanitarnej.

12. w celu poprawnej wyceny proszę o załączenie inwentaryzacji powykonawczej światłowodu ułożonego wzdłuż ul. Słowackiego w 2014 r.

Odp. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Jej przebieg można obejrzeć w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zwoleniu przy ul. Doktora Perzyny 86.

13. W celu poprawnej wyceny prosimy o sprecyzowanie , czy na terenie gminy Zwolenie istnieje już system monitoringu pompowni wody. Jeżeli tak to prosimy o informacje, jaki jest system oraz kto jest jego administratorem.

Odp. Administratorem systemu monitoringu jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Bogusza 19 , 26-700 Zwolenie .

14. Czy pompownia ma być wpięta do istniejącego u Użytkownika systemu monitoringu, czy dopuszcza się zastosowanie monitoringu innego producenta.

Odp. W uzgodnieniu z użytkownikiem sieci i pompowni tj. ZUK Sp. z o.o.

15. W celu poprawnej wyceny prosimy o sprecyzowanie czy wymagana jest pełna wizualizacja tj. pobieraniem danych, ich wizualizacja wraz z zapisem w centralnym komputerze (wymagająca oprócz modemu GSM dla pompowni również komputer z odpowiednim oprogramowaniem), czy wystarczy do komunikacji powiadomienie SMS?  
Odp. Wystarczy do komunikacji powiadomienie SMS.

16. Proszę o potwierdzenie, że w przedmiarze w pozycji nr 70 „Wykonanie przewiertu rurą o śr. 400 mm...”, należy wycenić przewiert sterowany.

Odp. Należy wycenić zgodnie z pozycją kosztorysową.

17. Proszę o potwierdzenie, że w przedmiarze w poz. Nr 71 „Wykonanie przecisku o długość. Do 20 m rurami o s<sup>®</sup>. 400 mm...” należy wycenić przewiert metodą przecisku, a nie przewiert sterowany.

Odp.

Zgodnie z zapisami przedmiaru robót.

18. Proszę o potwierdzenie, że gmina Zwolen posiada aktualną decyzję na lokalizację indywidualnego zjazdu z drogi powiatowej do przepompowni ścieków.

Odp.

Opracowany projekt nie wymagał takiej decyzji.

19. Proszę o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego jest uzyskanie pozwolenia na budowę zjazdu z drogi powiatowej do przepompowni ścieków.

Odp.

Jeżeli taki zjazd będzie konieczny, będzie wykonywał go Zamawiający.

20. Proszę o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić projekt organizacji ruchu?

Odp.

Wycena leży po stronie Wykonawcy - zależy od organizacji robót.

21. Proszę o zamieszczenie wzoru umowy dla zadania „Budowa sieci kanalizacji w ul. Słowackiego w Zwoleniu”

Odp.

Ogólne warunki umowy umieszczone będą w dniu 2.04.15 r.

22. W celu poprawnej wyceny proszę o zamieszczenie warunków podłączeniowych dla przepompowni ścieków.

Odp.

Przyłączenie przepompowni ścieków należy do Rejonu Energetycznego w Zwoleniu, Wykonawca wykonuje podłączenie przepompowni do szafki sterowniczej wg dokumentacji.

23. W celu poprawnej wyceny proszę o jednoznaczną odpowiedź, czy w zadaniu „Budowa sieci kanalizacji w ulicy Słowackiego w Zwoleniu” należy uwzględnić zawór napowietrzająco-odpowietrzający i zawór płuczaco-spustowy o śr. fi 100 oraz studnie z polimerobetonu o śr. 600 mm? Jeżeli należy to ująć w wycenie, to proszę o zamieszczenie schematów studni oraz podanie ilości studni z zaworami, a także weryfikację kosztorysu i dodanie pozycji uwzględnić w/w materiał.

Odp.

Wyceny należy dokonać na podstawie przekazanej dokumentacji przetargowej.

/---/Burmistrz Zwolenia